

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงพื้นลานจอดรถยนต์ บริเวณด้านหน้าอาคารสหศึกษา		
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา		
แบบ ประ.4 และ ประ.5 ที่แนบมีจำนวน	3	แผ่น	
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	มีนาคม พ.ศ. 2560		

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	สรุปราคากลางงานก่อสร้าง		
1	ปรับปรุงพื้นลานจอดรถยนต์ บริเวณด้านหน้าอาคารสหศึกษา	868,500.27	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	868,500.27	
	ปรับราคากลางเป็น	868,000	**
	( แปรสแกนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน )		

*(Handwritten signatures and initials)*

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

<input type="checkbox"/> ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงพื้นลานจอดรถยนต์ บริเวณด้านหน้าอาคารสหศึกษา
<input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
<input type="checkbox"/> หน่วยงานเจ้าของโครงการ	คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
<input type="checkbox"/> แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	2 แผ่น
<input type="checkbox"/> คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	มีนาคม พ.ศ. 2560


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงพื้นลานจอดรถยนต์ บริเวณด้านหน้าอาคารสหศึกษา	665,517.45	1.3050	868,500.27	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			868,500.27	
	คิดเป็นเงินประมาณ	แปดแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน		868,500.00	

 ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตารางเมตร

 เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท / ตารางเมตร



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : หมอวงงานฝั่งบริเวณ

ปรับปรุงพื้นลานจอดรถยนต์ บริเวณด้านหน้าอาคารสหศึกษา

แบบ พร. 4

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

แบบเลขที่

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

มีนาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	
1	<b>งานปรับปรุงขอบคันหิน</b>							
	- รื้อขอบคันหินและทางเท้าเดิมพร้อมขนทิ้ง	1	เหมารวม	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	- ย้ายตำแหน่งโคมไฟประดับ บริเวณทางเข้า-ออก	1	จุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	- ย้ายต้นไม้ของมหาวิทยาลัยบริเวณทางเท้า	1	ต้น	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	- หล่อคันหิน คสล. ขนาดเท่าของเดิม	49.5	ม.	250.00	12,375.00	250.00	12,375.00	24,750.00
	- ถมดิน (ใช้ดินของเดิม)	1	เหมารวม	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	- พื้นคอนกรีตบริเวณเกาะกลางหนา 10 ซม. + RB6@0.20x0.20 ม.# + ผิวขัดมันเรียบ	7	ตร.ม.	500.00	3,500.00	150.00	1,050.00	4,550.00
2	<b>งานขยายพื้นถนนคอนกรีตทางเข้า-ออก</b>							
	- พื้นคอนกรีต คสล.หนา 15 ซม. + ผิวขัดหยาบ	16.25	ตร.ม.	750.00	12,187.50	250.00	4,062.50	16,250.00
	เสริมเหล็ก RB9 @ 0.20x0.20 m #							
3	<b>งานพื้นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต</b>							
	- รื้อพื้นหินคลุกเดิมออก 10 ซม. พร้อมขนทิ้งในมหาวิทยาลัย	126.30	ลบ.ม.	-	-	120.00	15,156.00	15,156.00
	- ถมหินคลุกหนา 10 ซม. (คละขนาดตามมาตรฐาน)	126.30	ลบ.ม.	300.00	37,890.00	99.00	12,503.70	50,393.70
	บดอัดไม่น้อยกว่า 90 % STANDARD PROCTOR DENSITY							
	- ลาดยาง Prime coat	1,263.00	ตร.ม.	27.00	34,101.00	7.25	9,156.75	43,257.75
	- พื้นแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม. (AC. 60-70)	1,263.00	ตร.ม.	270.00	341,010.00	-	-	341,010.00

ต่อฉบับ

๕

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : หมวดงานฝังบริเวณ

ปรับปรุงพื้นลานจอดรถยนต์ บริเวณด้านหน้าอาคารสหศึกษา

แบบ พร. 4

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

แบบเลขที่

ประมาณการโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

มีนาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	
4	งานทาสี							
	- ทาสีเส้นจราจร เส้นแบ่งช่องจอดรถ และตีเส้นแนวขอบคันหินโดยรอบ ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก กว้าง 10 ซม.	450.00	ม.	32.00	14,400.00	7.00	3,150.00	17,550.00
5	งานติดตั้งไม้กั้นรถยนต์							
	- ติดตั้งไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ ระบบ Easy Pass พร้อมบัตร easy pass จำนวน 70 ใบ/ชุด (2 ชุด = 140 ใบ)	2.00	ชุด	70,300.00	140,600.00	-	-	140,600.00
	- เติมระบบไฟและสัญญาณจากอาคารเชื่อมต่อระบบไม้กั้นรถยนต์ พร้อมทดสอบระบบ	1	เหมารวม	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
	รวมราคामหาดงานฝังบริเวณทั้งหมด				441,063.50		63,303.95	665,517.45

Handwritten signature and initials.